

```

=====
Obiectivul: 0580 45330000 AMENAJARE INTERIOARA RECTORAT
B-dul Vasile Parvan nr.4
TIMISOARA
Obiectul: 0002 45330000 INSTALATII TERMICE CLIMATIZARE

```

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T58008 INSTALATII TERMICE/CLIMATIZARE

Categoria de lucrari: 0100

```

=====
Nr. Capitol de lucr.  UM  CANTITATEA  PU  TOTAL
crt. (col.3xcol4)
      (denumirea si sub-      ( RON / ( RON )
      capitolele de lu-      UM)
      crari)

```

```

-----
0          1          2          3          4          5
=====

```

```

001 RPGB16XA      BUC.      2.000
Demontare radiator din fonta, tabla sau
ceramica de 0,6-1,8mc/h

```

DEMONTARI-RADIATOR FONTA 18 ELEMENTI 624/4

```

002 RPGB16XA      BUC.      2.000
Demontare radiator din fonta, tabla sau
ceramica de 0,6-1,8mc/h
RADIATOR FONTA TERMO 500/95, 15 ELEMENTI

```

```

003 RPGB16XA      BUC.      3.000
Demontare radiator din fonta, tabla sau
ceramica de 0,6-1,8mc/h

```

RADIATOR FONTA TERMO 500/95, 22 ELEMENTI

```

004 RPGB16XA      BUC.      1.000
Demontare radiator din fonta, tabla sau
ceramica de 0,6-1,8mc/h

```

RADIATOR FONTA TERMO 500/95, 23 ELEMENTI

```

005 RPIC17A#      M      50.000
DEMONTARE TEVI CUPRU, LA INSTAL INCALZ
CENTR, D=6-22 MM

```

INCLUSIV FITINGURI

```

006 RPVB42F#      [ 2]BUC.      6.000
ASIMILAT-INLOCUIRE CAPAC PLASTIC GURA DE
REFULARE VENTILOCONVECTOR INCASTRAT

```

```

006 7507302      BUC.      6.000
CAPAC PLASTIC GURA DE REFULARE-ANEMOSTAT
(P.T.TAVAN) D=250 MM

```

=====

007 IB06A1# BUC. 2.000  
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND  
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

007 3277264 BUC. 2.000  
RADIATOR OTEL PURMO RAMO COMPACT TIP C22  
600 /800 COMPLET ECHIPAT (CU ROBINET CU  
CAP TERMOSTAT,ROBINET REGLAJ RETUR,  
ROBINET AERISIRE) -SAU SIMILAR

008 IB06B1# BUC. 3.000  
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND  
LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

008 7502970 BUC. 3.000  
RADIATOR OTEL PURMO RAMO COMPACT TIP C22  
600/1200 COMPLET ECHIPAT ( CU ROBINET CU  
CAP TERMOSTAT ,ROBINET REGLAJ RETUR,  
ROBINET AERISIRE) ) -SAU SIMILAR

009 IB06B1# BUC. 1.000  
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND  
LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

009 3277263 BUC. 1.000  
RADIATOR OTEL PURMO RAMO COMPACT TIP C  
22 600/1400 COMPLET ECHIPAT (CU ROBINET  
CAP TERMOSTAT,ROBINET REGLAJ RETUR,  
ROBINET DE AERISIRE) SAU SIMILAR

010 IB06C1# BUC. 2.000  
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND  
LUNGIMEA DE 1501-2000 MM

010 7502969 BUC. 2.000  
RADIATOR PURMO RAMO COMPACT TIP C22 600/  
1800,COMPLET ECHIPATE(CU CAP TERMOSTAT,  
ROBINET REGLAJ RETUR,ROBINET DE  
AERISIRE) - SAU SIMILAR

011 IC31A1# M 50.000  
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA  
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE  
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE  
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA  
LA 15,0 MM INCLUSIV

011 3273767 M 50.500  
TEAVA CUPRU 15X1

=====

012 IC34A1# BUC. 32.000  
 PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2  
 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU  
 TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE  
 PANA LA 15 MM INCLUSIV

012 7501998 BUC. 32.000  
 COT CUPRU 15 MM

013 IC34A1# BUC. 16.000  
 PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2  
 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU  
 TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE  
 PANA LA 15 MM INCLUSIV

013 3277266 BUC. 16.000  
 STUT CU MUFA 1/2 "X15 MM BRONZ

014 FE22B3 [ 1]BUC. 16.000  
 NIPLU PT TEVI CUPRU,DE 15 MM

014 3331008 BUC. 16.000  
 @NIPLU CUPRU FE-M DN 1/2"X15 COD  
 46243057

015 TRB05A19 TONA 0.175  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 90M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -Fond idemnizatii concedii : 0.85%  
 -Fond pt.sanatate: 5.2%  
 -Fond pt.garantare creante salariale. :0.25 %  
 -Fond accid.si boli profesionale : 0.270%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)