

Nr. 20861/7683/12.09.2017

# CAIET DE SARCINI

**Lucrări de procurare și montare uși grupuri sanitare Fac de  
Drept**

## 2017

## DATE GENERALE

- 1.1. Denumirea obiectivului: **Procurare cu montaj uși WC Fac de Drept**
- 1.2. Locația: Fac de Drept, Timișoara, județul Timiș, B-dul Eroilor nr. 9A
- 1.3. Beneficiarul lucrării: Fac de Drept
- 1.4. Elaboratorul documentației: Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu al U.V.T.

## Caiet de sarcini

### Procurare cu montaj uși WC Fac de Drept

#### 2 - Tâmplărie MDF

##### 2.1. Generalități

2.1.1. Ușile vor trebui să fie asemănătoare cu lambriul de pe holul parterului.

2.1.2. Ușile vechi se vor demonta.

2.1.3. Golurile unde vor fi montate ușile au dimensiunile orientative de 98 cm x 210 cm.

2.1.4. Dimensiunile ușilor și forma acestora sunt orientative.

2.1.5. Ușile sunt uși de interior MDF, un canat, inclusiv armăturile.

2.1.6. Ofertanții trebuie să viziteze obiectivul pentru documentare.

2.1.7. Culoarea ușilor se va stabili împreună cu beneficiarul facultății atunci când se vor face măsurătorile exacte ale golurilor.

NOTĂ: Ușile vor fi prevăzute cu amortizor hidraulic.

2.1.8. Tâmplăria MDF va fi livrată în stare complet finisată.

2.1.9. Prin tâmplărie finisată se înțelege uși interioare complet finisate inclusiv captuselile, cu geamul montat și cu garnituri de etanșare.

2.1.10. Tâmplăria va fi echipată cu accesorii (balamale, broaște, yale, mânere, nichelate, etc.) funcționale, de foarte buna calitate, cu o fiabilitate și o durată de viață superioară și care să se preteze la o utilizare foarte intensă.

2.1.11. Garanție min.5 ani.

2.1.12. Tocurile și profilele la ușile interioare vor fi conform NII de producție.

2.1.13. Tocurile de uși pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaia de uși sau pot fi neasamblate și livrate separat de foile de uși.

2.1.14. În ambele cazuri tocurile și foile de uși sunt echipate cu accesoriile necesare pentru acționare, manevrare și blocare, având asigurată interschimbabilitatea tocurilor și a foilor de uși după montarea în construcții.

2.1.15. Materiale auxiliare (ipsos, pene din lemn, ghermele sau dibluri din lemn sau din material plastic, pervazuri, șuruburi pentru lemn, cuie, pâslă sau vată minerală, carton bitumat, chit, vopsea conform normelor de deviz, precum și prevederile din proiecte și din prezentele instrucțiuni tehnice.

2.1.16. Soluțiile constructive, alcătuirea și calitatea produselor va fi conform standardelor

### **3. RECEPTIA Montajului celor două uși.**

3.1. Receptia la terminarea montajului celor două uși se va face împreună cu beneficiarul Fac . de Drept, pe baza unui proces verbal de recepție.

STEP

Ing. Victor CARBUNARU – Șef serviciu

Întocmit,

Ing. Gheorghe Neamți